

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : STOŁÓWKA SZKOLNA W ZESPOLE SZKÓŁ W PRAŻMOWIE - roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : 05-505 PRAŻMÓW UL. RYXA 72
INWESTOR : GMINA PRAŻMÓW
ADRES INWESTORA : 05-505 PRAŻMÓW UL. PIOTRA CZOŁCHAŃSKIEGO 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : jerzy.kosztorysy@gmail.com tel. 601-806-320
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prażmów - Stołówka szkolna - roboty budowlane					
1		Przygotowanie, zabezpieczenia i osłony stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek na czas wykonywania prac remontowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych.			
1 d.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenia folią malarską	m ²		
		18.0	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - w tym korytarze - w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych	m ²		
		26.0	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
3 d.1	KNR 2-02 0925-02	Osłony posadzek i podłóg płytami z tektury falistej - w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych	m ²		
		16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
4 d.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie i ponowne wniesienie wyposażenia - mebli oraz sprzętu AGD Krotność = 2	m ³		
		3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
5 d.1	KNR 9-24 0101-02 analogia	Usunięcie zabezpieczenia osłon z folii i płyty z tektury falistej	m ²		
		18.0+16.0	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
2		Wyburzenia, rozbiórki i naprawy ścian po wyburzeniach			
6 d.2	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe - rozebranie	szt		
		4+1	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
7 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9 d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(1.4+0.75+1.1+3.0+1.0+1.9)*3.0*0.16	m ³	4.392	
				RAZEM	4.392
10 d.2	KNR 4-01 0347-10 analogia	Skucie nierówności na sufitach - po wyburzeniu ścianek wewnętrznych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(1.4+0.75+1.1+3.0+1.0+1.9)*0.25	m ²	2.288	
				RAZEM	2.288
11 d.2	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności - po wyburzeniu ścianek wewnętrznych - na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		4*3.0*0.25	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.2	KNR 4-01 0704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.10+poz.11	m ²		
			m ²	5.288	
				RAZEM	5.288
13 d.2	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		1.4+0.75+1.1+3.0+1.0+1.9+4*3.0	m	21.150	
				RAZEM	21.150
14 d.2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		8*3*2+5*3*2	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
15 d.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności, starych powłok, klejów ilub farb - przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - łazienka	m ²		
		poz.14	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
16 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		14.5*5.75	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
17 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		poz.16*0.1	m ³	8.338	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie starych powłok i klejów przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²	RAZEM	8.338
		poz.16	m ²	83.375	
3		Wywóz gruzu oraz materiałów z demontażu do utylizacji		RAZEM	83.375
19	KNR 4-04 d.3 1002-02 analogia	Przerzut i uprzymowanie gruzu oraz materiałów z rozbiórek	m ³		
		poz.9+poz.10*0.04+poz.11*0.04+poz.16*0.03+poz.16*0.1+poz.18*0.01+poz.14*0.04	m ³	19.396	
				RAZEM	19.396
20	KNR-W 4-01 d.3 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu oraz materiałów z demontażu i rozbiórek do utylizacji	m ³		
		poz.19	m ³	19.396	
				RAZEM	19.396
21	KNR-W 4-01 d.3 0105-06 0105-07 analogia	Przewóz gruzu i materiałów z demontażu do utylizacji - taczkami na odległość 30 m	m ³		
		poz.19	m ³	19.396	
				RAZEM	19.396
22	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i materiałów z demontażu do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość 35 km	m ³		
		poz.19	m ³	19.396	
				RAZEM	19.396
23	Sekocenbud d.3 70/2010 podgr.2.700 2.706.04 analiza indywidualna	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Mg		
		poz.19*1.6	Mg	31.03	
				RAZEM	31.03
24	KNR 4-04 d.3 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 12 km	t		
		0	t	0.000	
				RAZEM	0.000
4		Izolacje i nowe warstwy posadzkowe			
25	NNRNKB d.4 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7.5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m ²		
		poz.16	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
26	KNR-W 2-02 d.4 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.16	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
27	KNR-W 2-02 d.4 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.16	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
28	KNR-W 2-02 d.4 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe - folia wywinięta	m ²		
		poz.16*1.1	m ²	91.713	
				RAZEM	91.713
29	KNR 0-29 d.4 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
		14.5*4+5.75*8	m	104.000	
				RAZEM	104.000
30	KNR 0-29 d.4 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie	m ²		
		poz.16	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
31	KNR 0-29 d.4 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		poz.16	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
32	KNR 2-02 d.4 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.16	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
33	KNR-W 2-02 d.4 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.16	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
34	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m ²		
		poz.16	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
35	KNR 0-12 d.4 1118-02 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gres antypoślizgowy	m ²		
		poz.16	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
36	KNR-W 4-01 d.4 0815-05 analogia	Uzupełnienie progów listwą metalową	m		
		9.0*1.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
5		Ściany GK według projektu			
37	KNR-W 2-02 d.5 2003-03 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ²	m ²		
		(0.84+2.5+1.89+1.0+0.99+1.4)*3.0-1.8*4	m ²	18.660	
				RAZEM	18.660
38	KNR AT-02 d.5 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznos- zeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNR-W 2-02 d.5 2003-03 z.sz.5.1. 9929-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 150 - powierzchnia mniej- sza niż 5 m ² gr. 15 cm	m ²		
		2.06*3.0	m ²	6.180	
				RAZEM	6.180
40	KNR-W 2-02 d.5 2004-03 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych jednowarstwowo gr. 25 cm	m ²		
		1.2*2.0	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
41	KNR 0-29 d.5 0639-01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
		22.0*2.7	m	59.400	
				RAZEM	59.400
42	KNR 0-29 d.5 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie	m ²		
		228.115	m ²	228.115	
				RAZEM	228.115
43	KNR 0-29 d.5 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SU- PERFLEX-10	m ²		
		poz.42	m ²	228.115	
				RAZEM	228.115
44	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża -	m ²		
		poz.42	m ²	228.115	
				RAZEM	228.115
45	KNR 0-12 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
		poz.42	m ²	228.115	
				RAZEM	228.115
46	NNRNKB d.5 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po- mieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
		18*2.7	m	48.600	
				RAZEM	48.600
6		Sufit podwieszony			
47	KNR-W 2-02 d.6 2006-01 analogia	Ruszty metalowe pojedyncze podwieszane - wykonać po zmontowaniu, uru- chomieniu i wyregulowaniu instalacji wentylacyjnych	m ²		
		14.5*5.75	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
48	KNR-W 2-02 d.6 2007-04 analogia	Okładziny z płyt na stropach na rusztach metalowych - wykonać po zmontowa- niu, uruchomieniu i wyregulowaniu instalacji wentylacyjnych	m ²		
		14.5*5.75	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
7		Ściany murowane			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.7	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.7	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wejściowe z wizjerem i kompletem zamków	m ²		
		2.0*0.9	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
51 d.7	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		3*1.8	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
52 d.7	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ²	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
8		Sala jadalna			
53 d.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(14.5+5.75)*2*3.0	m ²	121.500	
				RAZEM	121.500
54 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m ²		
		poz.53	m ²	121.500	
				RAZEM	121.500
55 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.53	m ²	121.500	
				RAZEM	121.500
56 d.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
		14.5*5.75	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
57 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m ²		
		poz.56	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375
58 d.8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.56	m ²	83.375	
				RAZEM	83.375